

Zapytanie ofertowe

Gmina Bobowa ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa

Nr ewidencyjny NIP: **738-212-99-65** składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi opisanej poniżej

- a) Wykonanie inwentaryzacji na potrzeby przedmiarów robót
- b) Wykonanie opisu robót remontowych i założeń do realizacji
- c) Wykonanie uproszczonych szkiców fragmentów budynku dotyczący przebudów (toalety , instalacja elektryczna) na potrzeby wykonanie przedmiarów
- d) Wykonanie przedmiarów robót
- e) Wykonanie kosztorysów inwestorskich

Zadania wymienione w pkt 1 (a-e) dotyczą budynków:

- Dom Kultury w Brzanie
- Dom Kultury w Wilczyskach
- Dom Ludowy w Stróżnej

4) Opracowania kosztorysowe zostaną wykonane i przekazane w dwóch egz. + 1 egz. wersji

Termin wykonania - do 18 .11 2019 r.

Orientacyjny zakres prac remontowych

DK Brzana

1. Wymiana kompleksowa instalacji elektrycznej podtynkowej
2. Demontaż piecyków gazowych
3. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej
4. Obniżenie sufitów?
5. Wymiana posadzek w całym budynku
6. Przebudowa toalet na parterze i piętrze
7. Nowe okładziny schodów wraz z cokolikami
8. Nowe rolety okienne
9. Instalacja p.poż z czujkami
10. Wykonanie pochylni
11. Okładziny schodów z reprofilacją z kostki brukowej i połączeniem z pochylnią dla niepełnosprawnych
12. Płytki odbojowa z kostki brukowej
13. Wymiana zewnętrznych poręczy przy budynku na chromowo-niklowe
14. Parkingi z obu stron – utwardzenie i od strony pochylni stanowisko postojowe z kopertą wykonane z kostki brukowej
15. Wymiana części ogrodzenie (od góry) na krawędzi stoku.

Wilczyńska - scena

1. Impregnacja drewnianej konstrukcji amfiteatru – dwukrotnie (p. ogniowo i p. grzybiczenie)
2. Szlifowanie istniejącej podłogi z wykonaniem nowej warstwy z desek struganych i impregnowanych (przykręcenie do istniejącej jako warstwy spodniej)

3. Schody na scenę obłożyć (deska?, płytki?, kostka brukowa?)
4. Teren przed sceną –powierzchnia utwardzona z kostki brukowej wraz z ławkami w rzędach dla publiczności
5. Wykonanie instalacji odgromowej amfiteatru z otokiem.

Wilczyska – Dom Kultury

1. Remont schodów od strony drogi – wymiana okładziny z płytek, naprawa konstrukcji żelbetowej z wykonaniem nowej nawierzchni np. z kostki brukowej.
2. Remont schodów od strony tylnego parkingu: wymiana płytek, remont konstrukcji żelbetowej schodów, nowa okładzina z kostki brukowej z dołożeniem jednego stopnia.

Stróżna – Dom Ludowy

1. Wymiana pokrycia dachu wraz z łacaniem.
2. Wymiana opraw w całym budynku
3. Nowe rolety okienne
4. Remont kuchni: nowe meble, udrożnienie ciągu wentylacyjnego w okapie (prawdopodobnie konieczna wymiana wentylatora dachowego)
5. Przechylenie wszystkich przewodów wentylacyjnych
6. Wymiana kuchni KG4 na piekarnik (przenośny do realizacji imprez na wyjazdach Koła Gospodyń Wiejskich)
7. Zakup mikrofalówki do kuchni
8. Wymiana wszystkich gniazdek elektrycznych i wyłączników
9. Kompleksowy remont łazienek w zakresie wymiany muszli klozetowych i przechylenia odpływów (w tym naprawa Geberitu)
10. Malowanie dużej Sali
11. Wykonanie fartucha z na ścianie w szatni przy wejściu z materiału estetycznego (np. z gładkiej glazury bez wzorów) – obecnie ściany brudzą się.

Ofertę cenową zawierającą cenę brutto w tym podatek VAT należy przedłożyć w formie pisemnej w zabezpieczonej kopercie w terminie do 12.11.2018 do godz. 9.00 w Siedzibie Urzędu Miasta Bobowa ul. Rynek 21. – z tytułem „ Oferta na wykonanie kosztorysów domów kultury w gminie Bobowa”.

BURMISTRZ

mgr inż. Wacław Ligęza