

Przedmiar

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

→ WYKONANIE ROBÓT TOKARZACYJNYCH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
UTWARDZENIE TERENU				
1	KNR 2-01 0125/03	Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej bez darni grubości do 15cm		
		7,0*3,5	m2	24,5
			razem	m2 24,5
2	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km		
		7,0*3,5*0,4	m3	9,8
			razem	m3 9,8
3	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm		
		7,0*3,5	m2	24,5
			razem	m2 24,5
4	KNR 2-02 0290/06	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrowanej w fundamentach pod maszyny		
		$((3,5*70)+(7,0*35))*0,0012$	t	0,588
			razem	t 0,588
5	KNR 2-02 0286/01	Płyta dolna fundamentu ścianowo-ramowego z układaniem betonu za pomocą pompy- ANALOGIA - układanie płyty żelbetowej		
		7,0*3,5*0,15	m3	3,675
			razem	m3 3,675