

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Montaż słupa		
1.1.	KNR 05-08-0608-0800	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200mm2 [20.0000]	20.0000
		Jm. m	Razem: 20.0000
1.2.	KNNR 00-05-1001-0200	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - wariant 1 [2.0000]	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
1.3.	ANALIZA WŁASNA	Transport słupa na teren budowy [2.0000]	2.0000
		Jm. kpl.	Razem: 2.0000
1.4.	KNNR 00-05-1002-0100	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie [2.0000]	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
1.5.	KNNR 00-05-1004-0200	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku [2.0000]	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
1.6.	KSNR 00-05-1003-0300	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m - wariant 1 [2.0000]	2.0000
		Jm. kpl.	Razem: 2.0000
1.7.	KNNR 00-05-0312-0600	Złącza IZK [2.0000]	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
1.8.	KNNR 00-05-1304-0100	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) [2.0000]	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
1.9.	ANALIZA WŁASNA	Projekt organizacji ruchu robót szybko postępujących [2.0000]	2.0000
		Jm. kpl.	Razem: 2.0000