

Użytkownik:

Brzana.stx

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Linia napowietrzna nN - Brzana		
1. 1.	KNNR 00-05-0903-0100	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m [2.0000]	2.0000
		Jm. słup	Razem: 2.0000
1. 2.	ANALIZA WŁASNA	Transport słupa na teren budowy [1.0000]	1.0000
		Jm. kpl.	Razem: 1.0000
1. 3.	KNNR 00-05-0903-0400	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem [2.0000]	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
1. 4.	KNNR 00-05-0906-0300	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych [1.0000]	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 5.	KNNR 00-05-0905-0100	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x35 [0.1200]	0.1200
		Jm. km przewodu	Razem: 0.1200
1. 6.	KNNR 00-05-0906-0200	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych [2.0000]	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
1. 7.	KNNR 00-05-1002-0100	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie [2.0000]	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
1. 8.	KNNR 05-10-1004-0200	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie [6.0000]	6.0000
		Jm. m-1 przew	Razem: 6.0000
1. 9.	KNNR 00-05-1004-0200	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku [2.0000]	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000