

## PRZEDMIAR

**NAZWA:** Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134  
w Siedliskach - etap IV końcowy

**ADRES:** Siedliska – cmentarz parafialny przy wojewódzkiej nr 981

**INWESTOR:** Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa.

### ELEMENTY KAMIENNE – PIASKOWCOWE

Mury schodów wejścia, bramka dolna

| L.p | Podst. wyceny | Opis pozycji kosztorysowej  | j.m.           | Obmiar | Cena jednostkowa | Kwota netto |
|-----|---------------|---|----------------|--------|------------------|-------------|
| 1.  |               | Dezynfekcja dolnych partii elementów  | m <sup>2</sup> | 20     |                  |             |
| 2.  |               | Impregnacja strukturalna zwietrzałych fragmentów                                    | m <sup>2</sup> | 15     |                  |             |
| 3.  |               | Impregnacja strukturalno- hydrofobowa   | m <sup>2</sup> | 56     |                  |             |
| 4.  |               | Rekonstrukcja okładziny piaskowcowej odtworzonych murów flankujących schody wejścia | m <sup>2</sup> | 12     |                  |             |

**ELEMENTY ŻELAZNE****segmenty balustrady ogrodzenia, bramka /furta/ wejścia dolne i górne**

| L.p. | Podst. wyceny | Opis pozycji kosztorysowej                | j.m. | Obmiar | Cena jednostkowa | Kwota |
|------|---------------|---|------|--------|------------------|-------|
| 1.   |               | <b>Usunięcie warstw malarskich</b>        |      |        |                  |       |
| 1a.  |               | segmenty balustrady ogrodzenia            | szt. | 10     |                  |       |
| 1b.  |               | bramka /furta / - wejście górne           | szt. | 1      |                  |       |
| 2.   |               | <b>Oczyszczenie z produktów korozji</b>   |      |        |                  |       |
| 2a.  |               | segmenty balustrady ogrodzenia            | szt. | 10     |                  |       |
| 2b.  |               | bramka / furta/ - wejście górne           | szt. | 1      |                  |       |
| 3.   |               | <b>Likwidacja odkształceń.</b>            |      |        |                  |       |
| 3a.  |               | segmenty balustrady                       | szt. | 6      |                  |       |
| 4.   |               | Rekonstrukcja segmentów ogrodzenia        | szt. | 6      |                  |       |
| 4b.  |               | Rekonstrukcja furty-bramy dolnego wejścia | szt. | 2      |                  |       |
| 5.   |               | <b>Prace malarskie</b>                    |      |        |                  |       |
| 5a.  |               | segmenty ogrodzenia balustrada.           | szt. | 16     |                  |       |
| 5b.  |               | Bramka/furta/- wejście dolne              | szt. | 2      |                  |       |
| 5c.  |               | Bramka / furta/ -wejście górne            | szt. | 1      |                  |       |

## **ODTWORZENIE WNETRZA I OGRODZENIA CMENTARZA**

| L.p. | Podst. wyceny | Opis pozycji kosztorysowej  | j.m.           | Obmiar | Cena jednostkowa | Kwota |
|------|---------------|---|----------------|--------|------------------|-------|
| 1.   |               | Prace ziemne niwelacja terenu wnętrza cmentarza wraz wycinką pozostałych drzew wzdłuż schodów | m <sup>2</sup> | 390    |                  |       |
| 2.   |               | Obsianie wnętrza cmentarza wraz z mogiłami  | m <sup>2</sup> | 390    |                  |       |

|  |  |                             |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|
|  |  | <b>Razem (kwota netto)</b>  |  |  |  |  |
|  |  | <b>kwota VAT</b>            |  |  |  |  |
|  |  | <b>Razem (kwota brutto)</b> |  |  |  |  |