

Załącznik NR 2 - Przedmiar robót

PRZEDMIAR PRAC KONSERWATOSKICH - aktualizacja

NAZWA: Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 132 w Bobowej stanowiącego kwaterę na Cmentarzu Żydowskim w Bobowej, XX w.”
– II etap

ADRES: Bobowa – cmentarz żydowski

INWESTOR: Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa.

ELEMENTY BETONOWE

a. Maceby

L.p	Podst. wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	j.m	Obmiar	Cena jednostkowa	Kwota
1.		Wykonanie rekonstrukcji niezachowanej maceby	szt.	1		
2.		Wykonanie impregnacji hydrofobowej	m ²	1,36		
3.		Osadzenie zrekonstruowanej maceby na stopnicy	szt.	1		

b. obramowanie kwatery cmentarza

L.p	Podst. wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	j.m	Obmiar	Cena jednostkowa	Kwota
1.		Oczyszczenie z nawarstwień pochodzenia biologicznego	m ²	18.24		
2.		Wykonanie zabiegu dezynfekcji	m ²	18.24		
3.		Uzupełnienie ubytków formy, pęknięć wraz z opracowaniem powierzchni-całościowe	dcm ²	1824		
4.		Wykonanie impregnacji hydrofobowej	m ²	18.24		

PRACE ZIEMNE

L.p	Podst. wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	j.m	Obmiar	Cena jednostkowa	Kwota
1.		Odkopanie (odstąpienie) obramowania kwatery	m.b.	28.06		
2.		Odkopanie maceby z miejsca osadzenia	szt.	1		
3.		Odtworzenie właściwego poziomego gruntu wokół obramowania kwatery	m ²	14.03		
4.		Obsianie trawą wnętrza kwatery cementarza	m ²	32.20		

WYPOSAŻENIE MACEB W TBLICE NAGROBNE

L.p.	Podst. wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	j.m.	Obmiar	Cena jednostkowa	Kwota
1.		Rekonstrukcja emaliowanych tablic nagrobnych	szt.	6		
2.		Nawiercenie otworów w macebach pod montaż tablic	szt.	24		
		Razem (kwota netto)				

Razem:
kwota netto
kwota VAT (23%).....
Kwota brutto.....

Nowy Sącz 2022-07-06