

Przedmiar

OSP BOBOWA , Pomieszczenie orkiestry + klatka schodowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
POMIESZCZENIE DLA ORKIESTRY				
1	KNR 4-01 0428/02	Rozebranie podłóg białych na półwpuśt 4,20*4,60+4,5*7,0+0,47*3,0	m2	52,23
			razem	m2 52,23
2	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych	m2	19,32
3	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów	m	55
4	KNR 4-01 0411/03	Wymiana ślepych podłóg z desek niestругanych grubości 25mm 4,20*4,60	m2	19,32
			razem	m2 19,32
5	KNR 0-21 4007/02	Ślepa podłoga z płyt sklejkowych- ANALOGIA - PŁYTA OSB	m2	19,32
6	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho- 5 cm 4,5*7,0+0,47*3,0	m2	32,91
			razem	m2 32,91
7	KNNR 2 1202/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na gładko	m2	32,91
8	KNNR 2 1202/03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm	m2	32,91
9	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	52,23
10	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0,42*0,3*2,2+0,15*0,2*2,2	m3	0,343
			razem	m3 0,343
11	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	164,39
12	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 46,91+(4,2+4,2+4,6+4,6+7,0+7,0+4*1,0)*3,3	m2	164,39
			razem	m2 164,39
13	NNRNKB 10 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	118
14	NNRNKB 10 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	47
15	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 46,91	m2	46,91
			razem	m2 46,91
16	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 164-46	m2	118
			razem	m2 118
17	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	6
18	KNR 4-03 0203/06	Wymiana przewodów wtyczkowych ADYp lub kabelkowych płaskich YADYp powyżej 7,5mm2 układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe	m	150
19	KNR 5-08 0504/06	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych zawieszanych przelotowych	szt	8
20	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	4
21	KNR 0-19 0931/06	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 3*0,8*2,1+0,9*2,1	m2	6,93
			razem	m2 6,93
22	KNR 2-02 1113/08	Listwy przyściennie drewniane- analogia listwy przyściennie do paneli podłogowych	m	26
23	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	1

Przedmiar

OSP BOBOWA , Pomieszczenie orkiestry + klatka schodowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24		Kalkulacja indywidualna - czyszczenie , reperacja i malowanie parapetów drewnianych	szt	3
25		Kalkulacja indywidualna - Montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach PCV	szt	3
POMIESZCZENIE STRYCHOWE ZA POM ORKIESTRY				
26	KNR 9-09 0101/02	Obudowa poddasza w systemie Knauf D 611 z płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych o odporności ogniowej F 1,5/EI 60 na konstrukcji drewnianej mocowanej bezpośrednio do dachu, z wypełnieniem wełną mineralną	m2	53,35
27	KNR K-09 0202/06	Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm	m2	53,35
28	KNR K-09 0202/07	Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	53,35
29	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	45,46
		(9,7*1,3)*2+2*4,40*2,30	m2	45,46
		razem	m2	45,46
30	KNR K-09 0302/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłóży z płyt gipsowo-kartonowych farbą akrylową Bolix Biała	m2	98,81
31	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłóży gipsowych farbą akrylową Bolix Biała	m2	98,81
32	KNR 2-02s 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	42,68
		4,4*9,7	m2	42,68
		razem	m2	42,68
33	KNR 2-02u1 B-0202-001900/ 03	Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	42,68
34	KNR 2-02u1 B-0202-002400/ 01	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek terakotowych szkliwionych 20x20cm układane przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m	28
35	KNR 4-03 0202/02	Wymiana przewodów kabelkowych o przekroju do 12mm ² Cu, 20mm ² Al w powłoce polwinitowej w rurach instalacyjnych- wykonanie instalacji	m	80
36	KNR 5-08 0504/06	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych zawieszanych przelotowych	szt	6
37	KNR 5-08 0309/08	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ²	szt	5
38	KNR 5-08 0307/07	Montaż do przygotowanego podłoża łączników natynkowych krzyżowych 2-biegunowych	szt	2
39	KNR 2-15 0402/03	Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25mm, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków	m	15
40	KNR 2-15 0420/02	Grzejniki kolumnowe, aluminiowe o powierzchni grzewczej 2,5 - 5,0m ²	kpl	3
POM. SOCJALNE				
41	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	1,95
		1,50*1,30	m2	1,95
		razem	m2	1,95
42	KNR 4-02 0141/01	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności do 10 dm ³ , na istniejących wspornikach	szt	1
43	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii unywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1
44	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka z blachy, emaliowanego bez wsporników	szt	1
45	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m ²	m2	15,95
		(1,5+1,3)*2*2,50+1,5*1,3	m2	15,95
		razem	m2	15,95
46	KNR 4-01 0703/01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m2	15,95
47	KNR 4-01 0715/07	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z betonów zwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach płaskich	m2	15,95
48	KNR 2-02u1 B-0202-001900/ 03	Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	1,95
49	KNR 2-02u1 B-0202-001700/ 04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi 30x30cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	15,95
50	KNR 4-03 0202/02	Wymiana przewodów kabelkowych o przekroju do 12mm ² Cu, 20mm ² Al w powłoce polwinitowej w rurach instalacyjnych	m	15

Przedmiar

OSP BOBOWA , Pomieszczenie orkiestry + klatka schodowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
51	KNR 4-03 0602/05	Wymiana opraw hermetycznych porcelanowych przykręcanych do podłoża betonowego- analogia	szt	2
52	KNR 4-03 0402/02	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach 75x75mm z 4 odgałęzieniami, z podłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	3
53	KNR 4-03 0507/06	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natężeniu prądu do 32A, uszczelnionych osadzonych w podłożu betonowym	szt	3
54	KNR 4-03 0506/02	Wymiana przełączników zero-gwiazda-trójkąt o natężeniu prądu do 40A osadzonych w ścianie innej niż betonowa	szt	2
KLATKA SCHODOWA				
55	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach (2,45*1,57)+1,2*3,2+4,0*1,2+20*0,15*1,2	m2	16,087
			razem	m2 16,087
56	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2,45*3,90+1,1*1,8+1,2*7,1	m2	20,055
			razem	m2 20,055
57	KNR 2-02s 1109/02	Okładziny schodów elementami prefabrykowanymi lastryko	m2	36,14
58	KNR 4-01 1306/01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt	8
59	KNR 2-02 1207/03	Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie do 14kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu	m	10
60	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ² (2,45+7,1)*2*3,3+(2,45+5,5)*2*3,0+7,1*2,45	m2	128,125
			razem	m2 128,125
61	NNRNKB 10 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ² 128,13-17,40	m2	110,73
			razem	m2 110,73
62	NNRNKB 10 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m ² 2,45*7,10	m2	17,395
			razem	m2 17,395
63	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	17,4
64	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	110,73
65	KNR 0-19 0931/06	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 2,1*0,9	m2	1,89
			razem	m2 1,89
66	KNR 4-03 0203/02	Wymiana przewodów wtyczkowych ADYt ub kabelkowych płaskich YADYt do 7,5mm ² układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe	m	40
67	KNR 4-03 0204/02	Wymiana przewodów kabelkowych o przekroju do 12mm ² Cu, do 20mm ² Al w powłoce polwinitowej mocowanych paskami lub klamerkami do istniejącego podłoża	m	4
68	KNR 4-03 0507/02	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natężeniu prądu do 32A, nieuszczelnionych osadzonych w podłożu betonowym	szt	1
69	KNR 4-03 0506/02	Wymiana przełączników zero-gwiazda-trójkąt o natężeniu prądu do 40A osadzonych w ścianie innej niż betonowa	szt	4
70	KNR 4-03 0602/05	Wymiana opraw hermetycznych porcelanowych przykręcanych do podłoża betonowego	szt	4